

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa - odcinek B1-B4.

Rodzaj robót: Branża sanitarna.

Lokalizacja: ul. Szkolna, Murowana Goślina

Inwestor: Gmina Murowana Goślina

PRZEDMIAR

Strona 1

23-03-2017

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty ziemne				
1	1	KNR 201-02-15-07-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m³ w gruncie kat 4 na odkład	m³	92,500
1	2	KNR 201-03-17-05-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	30,000
1	3	KNR 201-03-19-02-00	Wykopy liniowe pionowe - dodatek do tab 0317-0318 za grunt nawodniony kat 3-4	m³	30,000
1	4	KNNR N001-03-13-01-00	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4	m²	259,000
1	5	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m³	64,500
1	6	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m³	58,000
1	7	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny km powyżej pierwszego - krotność 4	m³	58,000
1	8	KNR 218-05-01-03-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - podsypka	m²	17,200
1	9	KNR 218-05-01-03-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka	m²	35,700
1	10	Kalkulacja własna	Prace pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
2	Roboty instalacyjne				
2	11	KNR 228-05-03-08-00	Rura kanalizacyjna 2-ścienna z tworzywa ø 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	63,500
2	12	KNR 228-05-03-07-00	Rura kanalizacyjna 2-ścienna z tworzywa ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	22,800
2	13	KNR 218-12-04-08-01	Studnie kanalizacyjne PEHD SN8 ø 1200 mm w wykopie umocnionym	szt	3,000
2	14	KNR 218-12-04-05-01	Studnie kanalizacyjne ściekowe z osadnikiem ø 400 mm i wpustem ściekowym kl.D400 w wykopie umocnionym	szt	5,000
2	15	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	22,800
2	16	KNR 218-08-04-04-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	63,500
3	Roboty rozbiórkowo - odtworzeniowe; umocnienia nawierzchni				
3	17	KNNR N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	173,000
3	18	KNNR N005-07-21-02-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za następny 1 cm grub cięcia	metr	273,000
3	19	KNR 231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m²	84,500
3	20	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm-do 8 cm	m²	84,500
3	21	KNNR N006-08-01-03-00	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m²	84,500
3	22	KNR 231-08-02-05-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m²	84,500
3	23	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	40,500
3	24	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m³	40,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	25	KNR 231-08-13-04-00	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
3	26	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	20,000
3	27	KNR 231-02-02-01-00	Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni, rozścielana ręcznie grub 10 cm	m ²	84,500
3	28	KNR 231-02-02-02-00	Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni, rozścielana dodatek za 1 cm (x10)	m ²	84,500
3	29	KNR 231-02-02-03-00	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni, rozścielana ręcznie grub 8 cm	m ²	84,500
3	30	KNR 231-02-02-04-00	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni, rozścielana ręcznie - dodatek zz 1 cm (x7)	m ²	84,500
3	31	N006-01-13-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm	m ²	84,500
3	32	N006-01-13-06-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	84,500
3	33	N006-03-08-01-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 2 grub 4 cm samochód 5 Mg	m ²	84,500
3	34	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 2 grub 4 cm samochód 5 Mg	m ²	84,500
3	35	N006-08-05-02-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (chodnik)	m ²	45,000
3	36	N006-05-03-01-00	Chodnik z płyt betonowych na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	45,000
3	37	N006-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
4	Realizacja projektu organizacji ruchu drogowego				
4	38	Kalkulacja własna	Organizacja ruchu	kmpl	1,000
5	Odwodnienie wykopu (zgodnie z dziennikiem pompowań)				
5	39	KNR 201-06-07-04-00	Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m	szt	30,000
5	40	KNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	72,000